

## Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. Stała	Razem
1.	<b>Stan surowy</b> Ilość r-g: 5 328,3966	149 386,07	328 378,42	28 583,76	0,00	506 348,25
1.	<b>Roboty ziemne</b> Ilość r-g: 194,8101	5 461,67	6 104,90	16 466,21	0,00	28 032,78
2.	<b>Fundamenty</b> Ilość r-g: 654,8695	18 359,82	28 058,59	2 450,01	0,00	48 868,43
3.	<b>Słupy żelbetowe</b> Ilość r-g: 30,2534	848,18	833,58	94,72	0,00	1 776,49
4.	<b>Płyta na gruncie</b> Ilość r-g: 273,2483	7 660,75	27 103,42	1 454,78	0,00	36 218,94
5.	<b>Ściany zewnętrzne, belki i nadproża</b> Ilość r-g: 843,1727	23 639,06	71 646,99	3 350,04	0,00	98 636,09
6.	<b>Stropy drewniane</b> Ilość r-g: 565,3950	15 851,32	24 587,01	787,68	0,00	41 226,02
7.	<b>Schody drewniane</b> Ilość r-g: 80,3260	2 252,01	1 369,79	32,61	0,00	3 654,40
8.	<b>Dach z dociepleniem w przestrzeni stropu i obudową z płyt gk</b> Ilość r-g: 823,5139	23 087,90	52 044,35	1 276,13	0,00	76 408,38
9.	<b>Przewody kominowe</b> Ilość r-g: 15,7896	442,68	4 879,06	31,63	0,00	5 353,37
10.	<b>Ścianki działowe</b> Ilość r-g: 314,7760	8 825,01	9 576,53	363,39	0,00	18 764,93
11.	<b>Stolarka drzwiowa i okienna</b> Ilość r-g: 187,6632	5 261,30	42 881,80	278,61	0,00	48 421,71
12.	<b>Rusztowania</b> Ilość r-g: 142,8828	4 005,84	822,65	560,96	0,00	5 389,45
13.	<b>Elewacja i docieplenie</b> Ilość r-g: 1 201,6960	33 690,56	58 469,75	1 436,99	0,00	93 597,29

<b>2.</b>	<b>Stan wykończony</b> Ilość r-g: 638,0316	17 887,75	38 342,25	730,68	0,00	56 960,68
<b>1.</b>	<b>Posadzki płytkowe i z paneli podłogowych</b> Ilość r-g: 293,7775	8 236,30	21 870,83	507,31	0,00	30 614,44
<b>2.</b>	<b>Układanie płytek ściennych i prace malarskie</b> Ilość r-g: 344,2541	9 651,45	16 471,43	223,36	0,00	26 346,25
<b>3.</b>	<b>Budowa tarasu i podjazdu</b> Ilość r-g: 535,2713	15 006,78	24 107,65	12 260,94	0,00	51 375,37
<b>1.</b>	<b>Roboty ziemne</b> Ilość r-g: 104,9822	2 943,27	3 799,34	9 524,70	0,00	16 267,31
<b>2.</b>	<b>Wykonanie podbudowy</b> Ilość r-g: 34,0075	953,43	4 616,95	1 460,57	0,00	7 030,95
<b>3.</b>	<b>Murki i schody żelbetowe</b> Ilość r-g: 203,6391	5 709,19	6 164,41	1 091,64	0,00	12 965,24
<b>4.</b>	<b>Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i płytek ceramicznych</b> Ilość r-g: 192,6424	5 400,89	9 526,95	184,03	0,00	15 111,86
<hr/>						
	Koszty bezpośrednie	PLN	96 875,32	348 953,85	23 600,92	0,00 469 430,09
	Koszty pośr. od R	68,00 %	65 875,22	0,00	0,00	0,00 65 875,22
	Koszty pośr. od S	68,00 %	0,00	0,00	16 048,62	0,00 16 048,62
	Zysk od R	12,00 %	11 625,04	0,00	0,00	0,00 11 625,04
	Zysk od M	12,00 %	0,00	41 874,46	0,00	0,00 41 874,46
	Zysk od KR	12,00 %	7 905,03	0,00	0,00	0,00 7 905,03
	Zysk od KS	12,00 %	0,00	0,00	1 925,83	0,00 1 925,83
	Koszty z narzutami (netto)	PLN	182 280,61	390 828,32	41 575,38	0,00 614 684,30